

**ВОЈНА УСТАНОВА**

за одржавање зграда и станова

"Београд - 2"

инт.бр. 4470-114.08.2019 год.

Тадеуша Кошћушка бр.9

11000 Београд

тел/факс: 2180960

**СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА**

ул. Маршала Толбухина (Г. Делчева) 35

11070 Нови Београд

Н/р управнику стамбене заједнице

**ПОНУДА**

Предмет: Понуда за поправку лифта  
 Објекат: ул. Маршала Толбухина (Г. Делчева) 35

**Карактеристике лифта:**

Произвођач:	ДАВИД ПАЈИЋ	Ремонтован: ВУ-БГД 2
Година производње:	1959	
Номинална носивост:	320 кг	
Номинална брзина:	0,8/0,2 м/с	
Број станица:	10/10	
Тип машине:	С50	
Тип команде:	сабирна	

**ОПИС РАДОВА**

- |   |       |            |
|---|-------|------------|
| 1. Фангловање кабине лифта  | кпл.1 | 3.300,00   |
| 2. Демонтажа редуктора R.60, отварање, преглед зазора у пужном пару, испирање и чишћење система за подмазивање, замена уља лит.8, дихтовање и поновна монтажа са центрирањем  | кпл.1 | 29.700,00  |
| <b>* Напомена:</b>  |       |            |
| <b>по отварању погонске машине утврдиће се да ли је потребно урадити комплетан ремонт, у том случају вредност ове тачке износи 240.000,00 РСД</b>   |       |            |
| 3. Ревизија помоћног лежаја са заменом уља.   | кпл.1 | 4.500,00   |
| 4. Замена венца помоћне ужетњаче Д-650, 4x11, ком 1   | кпл.1 | 35.900,00  |
| 5. Демонтажа дотрајале, набавка и уградња нове командне А табле, тип "ВЕГА" микропроцесорска, са фреквентном регулацијом брзине погонског ел. мотора VVVF сабирна на доле, v=0,8m/s, набавка и монтажа нових елемената копирања возног окна (магнети и магнетни прекидачи за станице, и предкрајњи прекидачи за почетну и крајњу станицу), повезивање и пуштање у рад | кпл.1 | 447.306,00 |
| 6. Замена „Б" табле, уградња нове ком.1, са главним, гребенастим прекидачем од 35А, и два гребаста прекидача од 10 А, за светло возног окна, светло кабине и команде лифта. Главни осигурачи 3x 20А   | кпл.1 | 30.700,00  |
| 7. Замена вучних ужади Ф-11ком, 4x40cm=160са 4 ужих затварача + 4 опруге + 8 жабица Ф-11,   | кпл.1 | 52.640,00  |
| 8. Замена комплет инсталације у машинској кућици од „Б" табле до „А"  | кпл.1 | 21.220,00  |
| 9. Поставити „лед" светиљке у машинској кућици лифта 2x12 w   | кпл.1 | 7.500,00   |
| 10. Ревизија откочног магнета, са заменом осовине и биксне  | кпл.1 | 4.500,00   |
| 11. Постављање П.П. апарата у машинску кућицу лифта   | кпл.1 | 3.950,00   |