

12. Постављање О.Г.шуко утичницу у машинску кућицу лифта са повезивањем	кпл.1	1.750,00
13. Замена прилазних врата са штоком отвор врата 700мм.Уградња нових прилазних врата ,полуаутоматских,(десна)ком.10,лимови око врата пластифицирани,мере,1.400x 2.600 ком .10	кпл.1	591.010,00
14. Замена инсталације возног окна са повезивањем.ел.механичких брава ,виљушки,спољних позива ком.10	кпл.1	88.914,00
15. Замена спољних позива ком.9,једно дугме стрелице (горе-доле)	кпл.1	72.900,00
16. Облагање зидова и врата кабине лифта иноксом, дебљине 0,6 мм	кпл.1	170.000,00
17. Уградња електронске ваге лифта са повезивањем.	кпл.1	52.300,00
18. Замена крила кабинских врата са два стакла 600 x 100 mm,са лајснама, ручице крила ком.2,шарке ком.4	кпл.1	24.500,00
19. Уградња полуга и забрављивача за кабинска врата са два двополна	кпл.1	14.400,00
20. Демонтажа дотрајале кабинске електроинсталације,набавка и уградња нове	кпл.1	19.500,00
21. Замена регистар кутије у кабинци лифта (пр.1,2,...9)аларм,тастер стој, дисплеј (пр.1,2,...9)	кпл.1	50.500,00
22. Замена кутије ревизије и клем касне са повезивањем.	кпл.1	25.120,00
23. Поставити „лед " светиљке у кабинци лифта 2x12 w са повезивањем	кпл.1	5.500,00
24. Замена спољних позива у приземљу ,уградња новог са једним дугметом, стрелице дисплејом (пр.1,2,3...9)	кпл.1	12.592,00
25. Постављање нужног светла и аларма у кабинци лифта са повезивањем.	кпл.1	9.000,00
26. Ревизија магнета централног затварања са заменом осовинице , бикснице и две гумице	кпл.1	4.500,00
27. Замена двополних контаката,ком.2	кпл.1	4.800,00
28. Замена пратећих каблова 2x 24 жиле 90м са повезивањем.	кпл.1	4.800,00
29. Замена клизних уложака кабине и контра тега ,ком.4+4=8	кпл.1	7.700,00
30. Замена доњег затезача регулатора ужета,са постављањем двополног	кпл.1	19.100,00
31. Поставити УНП-100 наседача кабине лифта са 3 металне плоче,250x250 са гуменим наседачем ком.1 учвршћен завртњем М-12, са подлошком и матицом.	кпл.1	10.752,00
32. Поставити бродску светиљку у дну возног окна , кабинци лифта са прекидачем и извођењем инсталације и повезивањем.	кпл.1	5.500,00
33. Постављање у дну возног окна „Д" таблу са са два О.Г. неизменични прекидач светла возног окна ,о.г. шуко утичница и о.г.прекидач команде са извођењем инсталације и повезивањем	кпл.1	11.800,00
34. Припрема и кречење зидова машинске куће -50м2	кпл.1	25.800,00
35. Постављање посуде за мастан отпад у машинску кућицу лифта.	кпл.1	4.500,00
36. Преглед лифтовског постројења од стране овлаштене организације Југоинспект Београд	кпл.1	6.080,00

СВЕГА:	1.884.534,00
ПДВ(20%):	376.906,80
УКУПНО:	2.261.440,80


**ВРЕДНОСТ НАВЕДЕНИХ РАДОВА ИЗНОСИ
УКУПНО: 2.261.440,80**

Опција понуде је 30 дана, у цену је урачунат порез

ЈЛ

Руководилац РЛ ЛИФТ

Јовица Илић, дипл.инж.ел.



ДИРЕКТОР

Зоран Живановић дипл.инж.граф.

